

Příloha 9.1

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0			
Objekt	Název objektu		JKSO		
02	Výměna oken Bílovecká 155		SKP		
Stavba	Název stavby		Měrná jednotka		
B589	Výměna střešních oken		Počet jednotek		
Projektant			Náklady na m.j.		
Zpracovatel projektu	0		Typ rozpočtu		
Objednatel					
Dodavatel			Zakázkové číslo		
Rozpočtoval			Počet listů		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky		
R	PSV celkem		Oborová přírážka		
N	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit		
ZRN	N M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava		
	ZRN celkem		Zařízení staveniště		
			Provoz investora		
	HZS		Kompletační činnost (IČD)		
	ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené		
	ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		%			
DPH		%			
Základ pro DPH		%			
DPH		%			
CENA ZA OBJEKT CELKEM					

Poznámka :

Statutární město Ostrava
Městský obvod Svínov
úřad městského obvodu



Položkový rozpočet

Stavba :	B589 Výměna střešních oken	Rozpočet:
Objekt :	02 Výměna oken Bilovecká 155	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
1	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	40,00		
2	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	100,00		
3	901	Ochrana stávajících podlah při bourání oken	m2	60,00		
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
4	96015045	Bourání SDK kolem okna	bm	68,90		
5	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,03		
6	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,03		
7	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14,47		
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,03		
9	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,13		
10	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,03		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
11	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,65		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 7631		Konstrukce sádrokartonové				
12	763111713U00	SDK ukončení prostor u střešního okna	m	68,90		
13	763111716U00	SDK nastavení CD profil	m	68,90		
14	763111722U00	SDK úhelník pozink roh	m	68,90		
15	76301	Úprava a doplnění parotěsné zábrany	m	68,90		
16	76302	Povrchová úprava vč.malby	m	68,90		
17	998763402U00	Přesun SDK kce objekt v -12m	%	353,11		
Celkem za		7631 Konstrukce sádrokartonové				
Díl: 085		Střešní okna Velux				
18		Demontáž krytiny - vyřezání lepenky okolo oken a odvoz lepenky na skládku	m2	85,00		
19		Demontáž střešních oken	ks	20,00		
20		Vyvěšení rámu vč bednění pro střešní okna	ks	20,00		
21		Montáž samolepícího pásu stickers vč materiálu	m2	85,00		
22		Montáž nových střešních oken	ks	20,00		
23		Velux GGU 0073 C02 55x78	ks	2,00		
24		Velux GGU 0073 M04 78x98	ks	18,00		
25		Velux EDS 1000 C02 - lemování	ks	2,00		
26		Velux EDS 1000 M04 - lemování	ks	18,00		
27		Velux BDX 2000 C02 - zateplovací sada	ks	2,00		
28		Velux BDX 2000 M04 - zateplovací sada	ks	18,00		
29		Velux BFX 1000 C02 - hydroiz manžeta	ks	2,00		
30		Velux BFX 1000 M04 - hydroiz manžeta	ks	18,00		
31		Montáž modif asf pásu okolo oken	m2	85,00		
32		Materiál modif.asf pás Elastek 40 Dekor - červený	m2	90,00		
33		Přesun hmot a doprava	t	2,20		
Celkem za		085 Střešní okna Velux				

Statutární město Ostrava
Městský obvod Svínov
úřad městského obvodu

OSTRAVA!!!
SVÍNOV

Stavba : • B589 Výměna střešních oken
Objekt : 02 Výměna oken Bílovecká 155

Rozpočet :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání					
96 Bourání konstrukci					
99 Staveništní přesun hmot					
7631 Konstrukce sádrokartonové					
085 Střešní okna Velux					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (IČD)				
Rezerva rozpočtu				
VRN				
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	B589 Výměna střešních oken	Rozpočet:
Objekt :	01 Výměna oken ZŠ Byt	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9						
		Ostatní konstrukce, bourání				
1	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	22,00		
2	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	82,50		
3	901	Ochrana stávajících podlah při bourání oken	m2	33,00		
		Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání				
Díl: 96						
		Bourání konstrukcí				
4	96015045	Bourání SDK kolem okna	bm	43,60		
5	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,65		
6	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,65		
7	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9,16		
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,65		
9	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,62		
10	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,65		
		Celkem za 96 Bourání konstrukcí				
Díl: 99						
		Staveništní přesun hmot				
11	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,36		
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 7631						
		Konstrukce sádrokartonové				
12	763111713U00	SDK ukončení prostor u střešního okna	m	43,60		
13	763111716U00	SDK nastavení CD profil	m	43,60		
14	763111722U00	SDK úhelník pozink roh	m	43,60		
15	76301	Úprava a doplnění parotěsné zábrany	m	43,60		
16	76302	Povrchová úprava vč. malby	m	43,60		
17	998763402U00	Přesun SDK kce objekt v -12m	%	223,45		
		Celkem za 7631 Konstrukce sádrokartonové				
Díl: 085						
		Střešní okna Velux				
18		Demontáž krytiny - Cembrit včetně odvozu odpadu	m2	60,00		
19		Demontáž starých střešních oken	ks	11,00		
20		Montáž nových střešních oken	ks	11,00		
21		Velux GGU 0073 M04 78x98	ks	5,00		
22		Velux GGU 0073 M08 78x140	ks	6,00		
23		Velux EDS 1000 M04 - lemování	ks	5,00		
24		Velux EDS 1000 M08 - lemování	ks	6,00		
25		Velux BDX 2000 M04 - zateplovací sada	ks	5,00		
26		Velux BDX 2000 M08 - zateplovací sada	ks	6,00		
27		Velux BFX 1000 M04 - hydroiz. manžeta	ks	5,00		
28		Velux BFX 1000 M08 - hydroiz. manžeta	ks	6,00		
29		Montáž dif. folie	m2	60,00		
30		Materiál difúzní folie gramáž 150/m2	m2	64,00		
31		Montáž nové krytiny	m2	60,00		
32		Materiál Cembrit - dánský obdélník	m2	65,00		
33		Spojovací materiál ke krytině	m2	60,00		
34		Přesun hmot a doprava	t	1,80		
		Celkem za 085 Střešní okna Velux				

Statutární město Ostrava
Městský obvod Svinov
úřad městského obvodu

 **OSTRAVA!!!**
SVINOV

Stavba :	3589 Výměna střešních oken	Rozpočet :
Objekt :	01 Výměna oken ZŠ Byt	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání					
96 Bourání konstrukcí					
99 Staveništní přesun hmot					
7631 Konstrukce sádkartonové					
085 Střešní okna Velux					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (IČD)				
Rezerva rozpočtu				
VRN				
CELKEM VRN				

8.1a)

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0 0	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	Výměna oken ZŠ Byt	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
B589	Výměna střešních oken	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem		Oborová přírážka
R	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem		Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS			Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS			Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost náklady+HZS			Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH		%	
DPH		%	
Základ pro DPH		%	
DPH		%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			

Poznámka :

Statutární město Ostrava
Městský obvod Svinov
úřad městského obvodu



T. 16)

Soupis požadovaných prací

- 1) Demontáž stávajících střešních oken.
- 2) Odvoz demontovaných oken a suti na skládku.
- 3) Potřebné opravy – úpravy ostění (SDK) před osazením nových střešních oken.
- 4) Osazení nových střešních oken - dřevěný skelet – poplastovaný (polyuretan), včetně izolace a oplechování rámu oken.
(Při výměně oken nesmí dojít ke změně rozměrů původních okenních otvorů).
- 5) Potřebné opravy – úpravy ostění (SDK) po osazení nových střešních oken.
- 6) Úklid staveniště a odvoz stavebního odpadu.

Bytový dům č.p. 155 na ulici Bílovecké v Ostravě-Svinově byl v březnu roku 2008 Ministerstvem kultury ČR prohlášen kulturní památkou.

Z toho důvodu je při realizaci předmětného díla v tomto domě nezbytné dodržet podmínky stanovené v „Závazném stanovisku“, vydaném MMO ÚHA OPP dne 16. 7 .2012 (doslovný opis):

1. Nová střešní okna budou osazena do původních otvorů střešních oken tak, aby nepřevyšovala stávající osazení střešních oken.
2. Nová okna budou z interiéru dřevěná s povrchovou úpravou.
3. Okenní rámy z exteriéru budou korespondovat s barevností střešní krytiny

Pozn: Okna Velux GGU . . . – všechny typy, které jsou uvedeny v jednotlivých slepých položkových rozpočtech - podmínkám Závazného stanoviska OPP vyhovují.

Statutární město Ostrava
Městský obvod Svinov
úřad městského obvodu



OSTRAVA!!!
SVINOV