

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 01 MULTIFUNKČNÍ HRISTĚ	JKSO :
Stavba :	Název stavby : SPORTOVNÍ HRISTĚ NA UL. EVŽENA ROŠICKÉHO	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Statutární město Ostrava - MěOb Svin	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	0	Zařízení staveniště 1,50%	0
Z Dodávka celkem	0		
R Montáž celkem	0		
N HSV celkem	0		
N PSV celkem	0		
ZRN celkem	0		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	0	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	0	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :		0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :		0 Kč
DPH	10 % činí :		0 Kč
Základ pro DPH	20 % činí :		0 Kč
DPH	20 % činí :		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

Rekonstrukce venkovního sportovního hřiště na ul. Evžena Rošického v Ostravě - Porubě.

Stavba :	SPORTOVNÍ HRŠTĚ NA UL. EVŽENA ROŠICKÉHO
Objekt :	SO 01 MULTIFUNKČNÍ HRŠTĚ

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště 1,50%		0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	SPORTOVNÍ HRŠTĚ NA UL. EVŽENA ROŠICKÉHO
Objekt :	SO 01 MULTIFUNKČNÍ HRŠTĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121 10-0001.RAA	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 1 km (46,0*24,0)*0,10 (2,50*2,50)*0,10	m3	111,03 110,40 0,63		
2	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	111,03		
3	131 20-1102.R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3 (46,0*24,0)*0,45 (2,50*2,50)*0,45	m3	499,61 496,80 2,81		
4	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	499,61		
5	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku 4 996 125	m3	499,61 499,61		
6	SKL AD-KA.	Skládkovné 499,6125*1,40	t	699,46 699,46		
7	181 10-2302.R00	Úprava pláňe v zářezech se zhuťněním 46,0*24,0 2,50*2,50	m2	1 110,25 1 104,00 6,25		
8	133 20-1101.R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 (49+6)*(0,60*0,60*1,10)	m3	21,78 21,78		
9	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	21,78		
10	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	21,78		
11	SKL AD-KA.	Skládkovné 21,780*1,40	t	30,49 30,49		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
12	272 31-3611.R00	Beton základových kleneb prostý B 20 (C 16/20)	m3	21,78		
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				
Díl: 5		Komunikace				
13	564 68-1111.R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 30 cm 46,0*24,0 2,50*2,50	m2	1 110,25 1 104,00 6,25		
14	564 75-1111.R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm 44,0*22,0	m2	968,00 968,00		
15	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm 2,0*2,0 6,0*6,0	m2	40,00 4,00 36,00		
16	565 14-1221.RT2	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.2 nad 3 m,tl.6 cm plochy 201-1000 m2	m2	968,00		
17	577 13-2211.RT2	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.2 nad 3 m, tl. 4 cm plochy 201-1000 m2	m2	968,00		
18	SP-	Sportovní umělý povrch, pro míčové hry	m2	968,00		
19	LAJ-N	Lajnování - stříkaním, polyuretan. barvou 234,0 145,0 2*199,0 2*90,0	m	957,00 234,00 145,00 398,00 180,00		
20	596 21-5020.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm 6,0*6,0;zrušené pískoviště :2,0*2,0;;odkládací plocha	m2	36,00 36,00		
21	592-48010	Dlažba zámková 200/100/6 přírodní 6,0*6,0 2,0*2,0	m2	40,00 36,00 4,00		
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
22	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 2*(44,0+22,0) 2,0*2	m	136,00 132,00 4,00		
23	918 10-1111.R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 0,30*0,25*136,0	m3	10,20 10,20		
24	592-17421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	137,36		

Položkový rozpočet

Stavba :	SPORTOVNÍ HRŠTĚ NA UL. EVŽENA ROŠICKÉHO
Objekt :	SO 01 MULTIFUNKČNÍ HRŠTĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	136,0*1,01 91 Doplňující práce na komunikaci		137,36		
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				
25	956 90-1111.R0A	Osazení sloupků oplocení	kus	49,00		
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
26	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	51,65		
27	998 22-2011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	934,08		
28	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	248,28		
29	998 22-2012.R00	Přesun hmot - sport. umělá hmota	t	15,32		
		1 532 344		15,32		
30	998 02-2021.R00	Přesun hmot pro haly monolitické výšky do 20 m	t	52,64		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
31	POU ZD-R.	Pouzdro pro sloupky vybavení - dodávka, osazení	ks	6,00		
32	767 91-1140.R01	Dodávka ochranné sítě, tkané, 45/45/3mm	m2	176,00		
		2*(22,0*4,0)		176,00		
33	944 94-4101.R00	Montáž záchytné sítě z umělých vláken PP45/45/3mm	m2	176,00		
		2*(22,0*4,0)		176,00		
34	145-87272	Profil čtvercový uzavřený 11 373.0 60x3 mm	T	1,43		
		49*5,0*0,00529*1,1;ks*výška*t/m		1,43		
35	313-27501	Pletivo 4hr drátěné plastifik 40x2,7x1250mm	m	88,00		
		44,0*2		88,00		
36	767 91-1140.R00	Montáž oplocení strojového pletiva H do 4,0 m	m	88,00		
37	MAT-	Přidružený materiál - drát 2x2x22,0,napínáky lanko 3x22,0x2, záchytné prvky apod.	kpl.	1,00		
38	RAMKY	D+M paprskových rámků z kulatiny pr.16mm vypletené žebéřkovým pletivem 40/40/2,8mm, pozink	ks	114,00		
		2*16+2*16+1*2;delší strany		66,00		
		2*8*3;kratší strany		48,00		
39	BRA-NKA	Dodávka branky, oplocení, 1,20*2,0m	kus	1,00		
40	BRA-NA	Dodávka brány, vjezdové, 2,80*2,70m	kus	1,00		
41	VOL-EJSL	Sloupky na volejbal, síť	kpl.	2,00		
42	TEN-ISSL	Sloupky na tenis, síť, wimbledon, závaží, singltyče	kpl.	1,00		
43	STREET	Basketbal /streetbal, otočná konstrukce na oploc, deska, obroučka, síťka	kpl.	4,00		
44	BRH-AZ	Branka házená/ malá kopaná, 3,0 x 2,0m, vč. sítě	ks	2,00		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				
Díl:	783	Nátěry				
45	783 22-5100.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x 49ks sloupků, ztratiné 25%	m2	73,50		
		49*(0,06*5,0*4)*1,25		73,50		
	Celkem za	783 Nátěry				