

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	stavební část	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Sanace hydroizolace suterénu byt.domu		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
180007	Ostrava-Svinov, ul. Bílovecká, č.p. 123		Náklady na m.j.	0
Projektant	ing.Helbich		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ing.Helbich			
Objednatel	Statutární město Ostrava městský obvod Svinov			
Dodavatel			Zakázkové číslo	1
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0	
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0	
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0	
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
ZRN	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0	
			Provoz investora	0	
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	15,0 %				0 Kč
DPH	15,0 %				0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					0 Kč

Poznámka :

Stavba :	180007 Ostrava-Svinov, ul. Bílovecká, č.p. 123	Rozpočet :	1
Objekt :	1 Sanace hydroizolace suterénu byt. domu	stavební část	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	180007 Ostrava-Svinov, ul. Bílovecká, č.p. 123	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Sanace hydroizolace suterénu byt.dому	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
Zemní práce						
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	46,73		
		betonová dlažba :25,5*0,5+(5,18+5,19+1,2)*0,3		16,22		
		prefa žlaby:(25,34+25,5)*0,6		30,50		
2	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	27,00		
		27,0*1,0		27,00		
3	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	46,73		
		betonová dlažba :25,5*0,5+(5,18+5,19+1,2)*0,3		16,22		
		prefa žlaby:(25,34+25,5)*0,6		30,50		
4	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	27,00		
		27,0*1,0		27,00		
5	113109330R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.30 cm	m2	7,60		
		25,34*0,3		7,60		
6	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních	m	26,00		
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	180,77		
		(25,34+12,4+1,8*2)*2*1,5*1,6		198,43		
		odpočet konstrukcí:				
		dlažba+žlaby:-(16,22*0,05+30,5*0,1+27,0*0,06)		-5,48		
		beton:-7,6*0,1		-0,76		
		kamenivo:-(46,72*0,1+27,0*0,25)		-11,42		
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	180,77		
9	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	180,77		
10	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	86,62		
		13,4*2,0*2+25,4*1,3		86,62		
11	IC-1	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,00		
12	IC-2	Zábor veřejných chodníků	kpl	1,00		
Celkem za		1 Zemní práce				
Díl: 3						
Svislé a kompletní konstrukce						
13	319300010R00	Dodatečné vložení izolace podřezáním strojem,fólie	m2	103,59		
		zdi tl.650 mm:(25,34*2+8,95*2+5,3)*0,65		48,02		
		zdi tl.620 mm:(3,93+3,95)*0,62		4,89		
		zdi tl.600 mm:(3,93*3+3,9+5,3+7,81)*0,6		17,28		
		zdi tl.450 mm:(4,27+5,3+8,73+8,7+8,13+8,1+3,07+0,95+3,13)*0,45		22,67		
		zdi tl.110 mm:6,61*0,11		0,73		
		rezerva:10,0		10,00		
14	IC-1	Plošná tlaková injektáž akrylátovým gelem tl.zdiva 650 mm	m2	15,84		
		3,45*2,22+3,45*2,37		15,84		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 5						
Komunikace						
15	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	46,73		
		betonová dlažba :25,5*0,5+(5,18+5,19+1,2)*0,3		16,22		
		prefa žlaby:(25,34+25,5)*0,6		30,50		
16	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	27,00		
		zámková dlažba:27,0*1,0		27,00		
17	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	27,00		
		27,0*1,0		27,00		
18	596215024R00	Příplatek za kladení dlažby tl.6 cm, drť, do 50 m2	m2	27,00		
19	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	46,73		
		betonová dlažba :25,5*0,5+(5,18+5,19+1,2)*0,3		16,22		
		prefa žlaby:(25,34+25,5)*0,6		30,50		

Slepý rozpočet

Stavba :	180007 Ostrava-Svinov, ul. Bílovecká, č.p. 123	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Sanace hydroizolace suterénu byt.dому	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
20	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 7,6*1,15	m3	1,14	1,14	
21	592	Žlab odvodňovací prefa-5% 30,5*0,05	m2	1,53	1,53	
22	59245020	Dlažba zámková 6 cm přírodní 5% 27,0*0,05	m2	1,35	1,35	
23	59245601	Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá 5% 16,22*0,05	m2	0,81	0,81	
Celkem za		5 Komunikace				
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					
24	622451131R00	Omítka vnější stěn, MC, hladká, složitost 1 - 2 (25,34+12,4-3,45)*2*1,6	m2	109,73	109,73	
25	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 (25,34+12,4-3,45)*2*1,6	m2	109,73	109,73	
26	IC-1	Zatmelení okapničky silikonovým tmelem	m	69,00		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
27	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	26,00		
28	952902110R00	Čištění zemetáním v místnostech a chodbách 24,0*11,1	m2	266,40	266,40	
29	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným 46,725+27,0	m2	73,73	73,73	
30	IC-1	Ochrana stáv.zděné zídky zákrytu popelnic před poškozením	kpl	1,00		
31	592173070	Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý 26,0*2*1,01	kus	52,52	52,52	
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
32	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	37,57		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 711	Izolace proti vodě					
33	711112001R00	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena (25,34+12,4-3,45)*2*1,6	m2	109,73	109,73	
34	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením (25,34+12,4-3,45)*2*1,6*2	m2	219,46	219,46	
35	711482011RZ1	Izolační systém novopou folií, svisle včetně dodávky fólie a doplňků (25,34+12,4-3,45)*2*1,6	m2	109,73	109,73	
36	711491272R00	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá (25,34+12,4-3,45)*2*1,6	m2	109,73	109,73	
37	111	Asfaltový lak penetrační 109,728*0,35	kg	38,40	38,40	
38	628-1	SBS modifikovaný asfaltový pás 109,728*1,2	m2	131,67	131,67	
39	628-2	SBS modifikovaný asfaltový pás s minerálním posypem 109,728*1,2	m2	131,67	131,67	
40	685	Filtrační textilie s plošnou hmotností 300 g/m2 109,728*1,05	m2	115,21	115,21	
41	IC-1	Asfaltová stěrka-styk mezi folií a svislou hydroizolací	m	69,00		
42	IC-2	Zaizolování prostupů sítí do budovy	kpl	1,00		
43	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			
Celkem za		711 Izolace proti vodě				

Slepý rozpočet

Stavba :	180007 Ostrava-Svinov, ul. Bílovecká, č.p. 123	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Sanace hydroizolace suterénu byt.domu	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
44	764430210R00	Oplechování zdi z Pz plechu, rš 155 mm K/1	m	69,00		
45	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%			
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				
Díl: 783		Nátěry				
46	783201811R00	Oškrábání kovových konstrukcí I profil 200:5,0*0,1	m2	0,50 0,50		
47	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email I profil 200:5,0*0,1	m2	0,50 0,50		
48	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní I profil 200:5,0*0,1*2	m2	1,00 1,00		
49	783522000R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x 69,0*0,155	m2	10,70 10,70		
50	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí I profil 200:5,0*0,1	m2	0,50 0,50		
Celkem za		783 Nátěry				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
51	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	30,88		
52	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	277,95		
53	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	30,88		
54	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	30,88		
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				